



ANEXO E-1
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL BIEN : Adquisición de Material Mecánico
PROYECTO: "Interconexión Termoeléctrica del Sur GASYRG"
UNIDAD SOLICITANTE: GSPI - YPFB TR

Item	Diámetro	DESCRIPCIÓN	Cant. Req.	Unidad	Plazo Entrega (Días Calendario)	EMPRESA 1	EMPRESA [n]
						RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO
1	8"	CAÑERÍA ASTM A A106 GR B SCH 80	12	M	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
2	8" X 32"	MONTURA REINFORCING SADDLE ASTM A 324 WPB SCH STD	1	UN	60 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
3	8"	BRIDA WN RF ANSI 600 ASTM A 105 SCH 80	5	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
4	8"	BRIDA CIEGA RF ANSI 600 ASTM A 105	2	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
5	8"	CODO 90° RL ASTM A 234 WPB SCH 80	2	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
6	8"	EMPAQUETADURA, 304 SS SPIRAL WOUND, NON ASBESTOS FILLER CWI 600 LB	8	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
7	8"	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 600 LB G10 VCS	2	KIT	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
8	1_1/8" X 7_3/4"	PRISIONEROS ASTM A 193 B7 C/TUERCA ASTM A 194 2H	72	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
9	1/2"	VALVULA ESFERICA, 1/2", PASO TOTAL, 2000 PSI, ASTM A216, 316 SS BALL & STEAM, TEFLON SEALS & SEATS. EXTREMOS NPT HEMBRA- HEMBRA	2	UN	10 días	Cumple / No Cumple / No Cotiza	Cumple / No Cumple / No Cotiza
N		Condición de entrega			DDP (Almacén YPFB TR)	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
RESULTADO						Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple