



**ENMIENDA N° 3**  
**LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000005018**

**“ PROFUNDIZACIÓN DEL GASODUCTO GASYRG EN EL  
MARGEN NORTE CRUCE RIO PILCOMAYO ”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

**Punto No. 1.**

En el numeral **6 ENTREGA DE MATERIAL POR YPFB TRANSIERRA S.A.**, de los Términos de Referencia, se procede a enmendar lo siguiente:

**Donde dice:**

**6. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSIERRA S.A.**

Para la ejecución de este servicio, YPFB TS entregará a la Empresa Contratista el siguiente material detallado a continuación:

- En la Estación de Medición Yacuiba (Latitud: 21°56'46.53"S – Longitud: 63°39'29.14"O): 288 m de cañería 32", Esp. 0,688, API 5L, X70, PSL2.
- En la Estación de Compresión Villa Montes (Latitud: 21°20'15.50"S – Longitud: 63°28'39.14"O): 4 válvulas de 4" ANSI 600.

**Debe decir:**

**6. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSIERRA S.A.**

Para la ejecución de este servicio, YPFB TS entregará a la Empresa Contratista el siguiente material detallado a continuación:

- En la Estación de Medición Yacuiba (Latitud: 21°56'46.53"S – Longitud: 63°39'29.14"O): 288 m de cañería 32", Esp. 0,688, API 5L, X70, PSL2.
- En la Estación de Compresión Villa Montes (Latitud: 21°20'15.50"S – Longitud: 63°28'39.14"O): 7 válvulas de 8" ANSI 600.



**Punto No. 2.**

En el numeral 7.3.4.1. **Preparación e instalación de facilidades para quema de gas en Estación de Compresión Villa Montes y válvula SDV-08**, de los Términos de Referencia, se procede a enmendar lo siguiente:

**Donde dice:**

**7.3.4.1. Preparación e instalación de facilidades para quema de gas en Estación de Compresión Villa Montes y válvula SDV-08**

Como parte de las actividades de preparación de las facilidades para las tareas de despresurización y quema de gas del GASYRG, desde la ECV hasta la SDV-08, se debe instalar las facilidades según la ingeniería validada, para tener las condiciones de seguridad necesarias para la quema de gas controlada.

Los puntos de quema de gas previstos para la despresurización del GASYRG el día del paro, estarán validadas según el estudio de validación de la ingeniería:

YPFB TS dispone de 6 válvulas de 8" ANSI 600, que serán entregados en la Estación de Compresión Villamontes a la empresa que se adjudique el servicio.

**Debe decir:**

**7.3.4.1. Preparación e instalación de facilidades para quema de gas en Estación de Compresión Villa Montes y válvula SDV-08**

Como parte de las actividades de preparación de las facilidades para las tareas de despresurización y quema de gas del GASYRG, desde la ECV hasta la SDV-08, se debe instalar las facilidades según la ingeniería validada, para tener las condiciones de seguridad necesarias para la quema de gas controlada.

Los puntos de quema de gas previstos para la despresurización del GASYRG el día del paro, estarán validadas según el estudio de validación de la ingeniería:

YPFB TS dispone de 7 válvulas de 8" ANSI 600, que serán entregados en la Estación de Compresión Villamontes a la empresa que se adjudique el servicio.

*Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz, 24 de abril de 2025