

Transporte S.A.
ENMIENDA N° 4
LICITACIÓN N° 5000006094

MONTAJE E INSTALACIÓN CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE ECP

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1

En el Anexo 4 del DBC, Anexo E Términos de Referencia, punto 5.3, inciso a

Donde dice:

Materiales Eléctricos provistos por YPFB TRANSIERRA

Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base
11018560	CABLE MARLEW XF 3950 F 3X95 MM2	51	M
11018572	CABLE MARLEW XF 11200 1X120 MM2	115	M

YPFB TRANSIERRA S.A. suministrará los conductores eléctricos indicados en el presente TDR como aporte al proyecto. Será responsabilidad del CONTRATISTA verificar las cantidades requeridas durante la etapa de ingeniería y ejecución de la obra. Todos los materiales y accesorios adicionales necesarios para concluir satisfactoriamente los trabajos de tendido, conexonado, puesta a tierra, pruebas, comisionado y puesta en marcha deberán ser provistos por el CONTRATISTA sin costo adicional para YPFB TRANSIERRA S.A.

Debe decir:

Materiales Eléctricos provistos por YPFB TRANSIERRA

Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base
11018560	CABLE MARLEW XF 3950 F 3X95 MM2	51	M

Alcance de suministro de conductores de potencia.

Será responsabilidad del CONTRATISTA considerar dentro de su propuesta técnica y económica el suministro de los conductores de potencia requeridos para la alimentación del CALENTADOR.

Los proponentes deberán verificar durante la etapa de ingeniería de detalle las longitudes, características técnicas y secciones de conductor necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, conforme a los requerimientos del proyecto, normativa aplicable y documentación del fabricante del equipo.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su oferta todos los materiales y accesorios complementarios requeridos para el tendido, conexonado, pruebas y puesta en servicio del sistema.

Materiales Eléctricos provistos por YPFB TRANSIERRA

Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base
11018572	CABLE MARLEW XF 11200 1X120 MM2	115	M

YPFB TRANSIERRA S.A. suministrará el cable de protección a tierra de equipos indicado en el TDR.

Para la ejecución del tendido se permitirá la realización de empalmes cuando estos sean técnicamente necesarios, siempre que los mismos sean ejecutados mediante métodos y accesorios adecuados para el tipo



Transporte S.A.

de conductor y la aplicación requerida, garantizando la continuidad eléctrica, integridad mecánica y confiabilidad del sistema de puesta a tierra.

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su alcance la provisión e instalación de los materiales, conectores, accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de dichos empalmes y del sistema de puesta a tierra en general.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 18 de octubre de 2026